INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

REPUBLICA PERUANA

Resolución No. 530-AD-76

Lima, 2 de Setiembre de 197 6

Visto el Informe Nº 268-OCIE-76 de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento;

CONSIDERANDO :

Que la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, ha elevado para aprobación los planos, especificaciones-técnicas y presupuesto para la obra: Cancha Múltiple para el Colegio Nacional Independencia Americana de Arequipa, los mismos que se han encontrado conforme;

Que asimismo, la Oficina Central de Infraestructura y -- Equipamiento, se ha pronunciado porque se adjudique la obra en referencia al Ing. Julio Guerra Mora por la suma de: Doscientos cincuenta mil y 00/100 soles oro (S/ 250, 000.00);

Estando a lo informado por la Oficina Central de Administración y con la opinión favorable de la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 37º del D.L. 20555, el Art. - 14º del D.L. 21057;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1º.- APROBAR los planos, especificaciones técnicas y presupuesto para la obra:CANCHA MULTIPLE PARA EL COLEGIO NACIONAL INDEPENDENCIA AMERICANA.

ARTICULO 2º.- ADJUDICAR a Suma Alzada, la obra en referencia por el monto total de : DOSCIEN-- TOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES ORO (S/ 250,000.00), al ING. JULIO GUERRA MORA.

ARTICULO 3º.- AUTORIZAR al Director de la Quinta Re--- gión del INRED-AREQUIPA a suscribir el respectivo Contrato de ejecución de Obra.

//..

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

REPUBLICA PERUANA

Resolución No. 530-AD-76

Lima, 2 de Setiembre de 1976

./

Aféctese el egreso de: Doscientos ciencuenta mil y 00/100 soles oro (250,000.00) a la Partida 07.01, Proyecto 097 -Otros, del Presupuesto Analítico del Programa 1784, aprobado por Resolución Nº 060-AD-76.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ING. GUILLERMO TORO LIRA
Jefe del INRED

ARH/OCIE
ALE/nb.

76 530

REPUBLICA PERUANA

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)
LIMA - PERU
ESTADIO NACIONAL
TRIBUNA SUR 3ER. PISO
CASILLA 2243 - TELEFONO 329177
DIRECCION CABLEGRAFICA: INRED

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTES
Oficina Central de Administración
23 AGO 30435
RECIBIDO

5609
01 SET 1976

MEMORANDUM Nº 326-UAF-76

DE : JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

A : JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal en el Programa 1784, Partida 07.01 y Proyecto 0097-Otros (Incluso - daños del Sismo del Estadio Nacional) Aprobado- con Res. Nº 060-AD-76.

FECHA : Lima, 23 de Agosto de 1976.

Tengo el agrado de manifestarle que se verificó la disponibilidad presupuestal en el Programa, Partida y Proyecto arriba indicados, para la ejecución de la Obra "Cancha - Múltiple para el Colegio Nacional Independencia América de - Arequipa" . Por la F.F. Ingresos por Transf. Internas.

Atentamente,

ALFONSO UGARTE SILVA
Jefe Unidad de Administración Financiera

UAF/AUS.
MV /dpa.

ELEVESE A DIRECCION EJECUTIVA:
Para conocimiento y fines consiguientes.

Lima, 24 de Agosto de 1976.

Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento
MESA DE PARTES
Fecha de Ingreso 31-8-76
Hora 10.00
FIRMA

JORGE BRUSH N.
Jefe de la Oficina Central
de Administración del INRED

5609.
01 SET 1976

INFORME Nº 268-OCIE-76

A : SR. CRL. CARLOS COBILICH P.
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INRED

DE : ING ALFREDO ROSSI H.
JEFE a.i. DE LA OCIE

FECHA : AGOSTO, 20 DE 1976

ASUNTO : CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE COLEGIO NACIONAL INDEPENDENCIA AMERICANA

==========

Señor Crl. Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente :

- La Oficina Central de Infraestructura, ha elaborado planos, presupuestos y especificaciones técnicas para la construcción de una cancha múltiple en el Colegio Nacional Independencia America en Arequipa.

- En el Presupuesto Analítico del Programa 1784, aprobado por Resolución Nº 60-AD-76, Partida 07.01 Proyecto Nº 97 (Otros), existe la disponibilidad presupuestal para la ejecución de la obra en referencia.

- De la Dirección Regional del INRED-Arequipa, se han recibido 4 Propuestas las mismas que han sido estudiadas por la Unidad de Proyectos, Obras y Equipamiento, quien recomienda la propuesta del Ing. Julio Guerra Mora, la misma que asciende a la suma de S/ 250,000.00.

Por lo expuesto se recomienda :

1. Se aprueben los planos, especificaciones técnicas y presupuesto de la obra: Cancha Múltiple para el Colegio Nacional Independencia Americana.

2. Se adjudique la referida obra al Ing. Julio Guerra Mora por la Suma Alzada de S/ 250,000.00, y

3. Se autorice al Director de la V Región de Arequipa a suscribir el respectivo contrato de ejecución de Obra.

Atentamente,

Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes — Oficina Central de Infraestructura

ING. ALFREDO ROSSI H.
Jefe a.i. de la OCIE.

ARH/OCIE
ALE/nb.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)
LIMA - PERU
ESTADIO NACIONAL
TRIBUNA SUR 3ER. PISO
CASILLA 2243 - TELEFONO 329177
DIRECCION CABLEGRAFICA: INRED

ESPECIFICACION CANCHAS MULTIPLES COLEGIO "INDEPENDENCIA" DE AREQUIPA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Previamente al vaceado de la losa de concreto se obtendrá una sub base de 4" de espesor, conformada con material especial de preferencia piedra o grava o cascote de ladrillo y compactada y su nivel superior será horizontal.
Sobre la sub-base, se vaceará una losa de concreto de 4" de espesor.
El concreto a usarse será de f'c= 140 Kg/cm. y se usará mezcla cemento-arena-cascote de ladrillo.
El vaceado se hará por paños alternados y con el uso de vibrador. Su acabado será con plancha de madera, frotachado de textura uniforme sin llegar a pulir.
Los remates perimétricos tipo sardinel de medidas y resistencia indicadas de planos, se vacearán monolíticamente con la losa.
Los encofrados se harán con madera de primera calidad y de espesor mínimo de 3" y se fijarán al terreno con estacas perfectamente adheridas y alineadas.
El agregado de cascote de ladrillo tendrá un máximo de 2".
Para el proceso de curado se deberá considerar lo siguiente:

- Evitar la acción directa del sol, durante el vaceado y las 48 horas siguiientes.
- Inundar con agua, que deberá ser retenida sobre la superficie por medio de diques de tierra, a partir de las 8 horas del vaceado y hasta los 7 días.
- El anterior sistema, podrá ser sustituido por curado químico.

Si las condiciones del clima, lo exigen, deberá agregarse al concreto, retardadores de agua, de calidad comprobada.

El espaciamiento de las juntas y su ancho están indicados en los planos de detalle y serán rellenados con una mezcla brea-arena, proporción 5 y 95% respectivamente en peso.
Deberá darse especial importancia, a que no existan diferencias de nivel, entre los dos bordes de estas juntas.

UPOE.
2-6-76.

INRED

OFICINA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRESUPUESTO

OBRA 17-0-76 CANCHA MULTIPLE
UBICACION COLEGIO NAC. INDEPENDENCIA-AREQUIPA
FECHA JUNIO 2-1976

HECHO ING. R. VALENZUELA
REV. ING. A. ROSSI
Pág. No. -1-

	ESPECIFICACIONES	METRADO Unidad	Parcial	COSTO Unitario	Parcial	Por Partida
1.00	OBRAS PRELIMINARES					
.01	Trazo, nivelación, estacado etc.				5,000.00	5,000.00
2.00	CONCRETO SIMPLE					
.01	Losa de concreto de 30 x 36 mts. de 10 cms. de espesor y de f'c= 140 Kg/cm2 Incluye:					
	- Sub-rasante compactado de 10 cms. de espesor, conformada con material especial (piedra o grava o cascote ladrillo, etc.)					
	- Sardineles perimétricos a la losa de 20 x 30 cms.					
	- Juntas de dilatación					
	- Curado					
	Según planos de detalle	m2	1,080.-	196.-	211,680.00	211,680.00
						216,680.00
	Dirección Técnica, Utilidad etc. 15%.....					32,502.00
					S/	249,182.00