



RESOLUCION No. 0133-AD-85

Lima, 14 de Marzo de 1985

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que, se ha suscrito Convenio de Ejecución de la Obra "Terminación del Local del Gimnasio" ubicado en la ex-Cancha de Calentamiento de Trujillo, con la Corporación de Desarrollo de la Libertad, el mismo que es procedente aprobar;

Que, mediante el citado Convenio, el Instituto Peruano del Deporte se compromete a aportar con la suma de S/. 43'023,000.00 para la ejecución de la obra en mención;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Planificación, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y,

De conformidad con la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 328 -Ley General del Deporte- y Dec. Leg. 316;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA suscrito con la Corporación de Desarrollo de La Libertad, para la ejecución de la obra "Terminación del local del Gimnasio" ubicado en la ex-Cancha de Calentamiento de Trujillo.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Oficina Central de Administración de La Libertad, por el monto de CUARENTITRES MILLONES VEINTITRES MIL SOLES ORO (S/. 43'023,000.00) para la ejecución de la obra precisada en el Artículo precedente.

Afectese el egreso al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E.E.P. 001, Actividad 001.03, Proyecto Obras de continuación del local de gimnasio ubicado en la ex-Cancha de Calentamiento de Trujillo, Asignación 08.02, F.F. Ley 24030.

Regístrese y comuníquese,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
JOSE RAUL MENDOZA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración



RODOLFO CREMONA NICOLI
Jefe del Instituto Central del Deporte



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



Informe # 63 OCA-85

A : Dirección Ejecutiva
De : Oficina Central de Administración
Asunto : Proy. de Res. Obra: Terminación del
Local del Gimnasio en la Ex-Cancha
de calentamiento de Trujillo.
Ref : Inf. # 032/85 OP
Fecha : 12.3.85

Es grato dirigirme a usted, a fin de elevar adjunto al presente la resolución en la cual se a - prueba el convenio de ejecución de la obra que se indica - en el asunto, ascendiente a la suma de S/. 43'023,000. = pa - ra lo cual la Oficina Central de Administración, considerará procedente lo antes indicado, por cuanto existe disponibi - lidad en la cuenta corriente "Fomento al Deporte".

Lo que informo a Ud. para los fines - que estime por consiguiente.

Atentamente,



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTOYA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración

OCA.RMV
glm.

Inc.: Proy. de res.
Inf. # 032/85 OP
exp.



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



INFORME No. 032/85 OP

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : OBRA "TERMINACION DEL LOCAL DEL GIMNASIO"
EN LA EX-CANCHA DE CALENTAMIENTO DE TRU-
JILLO.-
REF. : INFORME No. 035-OCIE-85
MEMORANDUM No. 062-OAJ/85
FECHA : Lima, 12 de Marzo de 1985

Es grato dirigirme a Ud., a fin de informarle sobre el asunto de la referencia lo siguiente :

1. A consideración de esta Oficina es procedente autorizar a la Oficina Central de Administración a girar a favor de la Corporación de Desarrollo de la Libertad, la suma de CUARENTITRES MILLONES VEINTITRES MIL SOLES ORO ----- (S/. 43'023,000.) para la ejecución de la obra "Terminación del local del Gimnasio" ubicado en la ex-Cancha de Calentamiento de Trujillo.
2. El financiamiento y la incidencia presupuestal se efectuará de acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Resolución adjunta.
3. La referida Corporación deberá rendir cuenta documentada a esta Sede Central de los trabajos realizados hasta por la suma de S/. 43'023,000., parte asignada como -- aporte del IPD para la construcción de la obra en mención.

OP/JAF
UP/JLF
lbg.



Atentamente,

JAVIER AGUILAR FRANCO
Jefe Oficina de Planificación
Instituto Peruano del Deporte



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
JEFATURA
418
06 MAR. 1985
RECIBIDO

MEMORANDUM N° 062-OAJ/85

AL : SEÑOR JEFE DEL IPD
DE : JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ASUNTO : Convenio ORDELIB -IPD Terminación Gimnasio ex-Pista Calentamiento Trujillo.
FECHA : Lima, 06 de Marzo de 1985.

Es grato dirigirme a usted en relación con el asunto indicado para hacerle llegar con esta comunicación el Proyecto de Convenio que ha preparado esta Jefatura sobre la ejecución de la Obra -Terminación de Gimnasio ex-Pista de Calentamiento de Trujillo, obra que deberá ejecutar ORDELIB, con aporte de esa entidad por el orden de S/. 34'141,063.00 y con el aporte del IPD que asciende a S/. 43'023,000.00 en un plazo máximo de 60 días. Asimismo adjunto Proyecto de Resolución preparado por esta OAJ aprobando el indicado Convenio de ejecución de obra y autorizando al IPD a girar el aporte que le corresponde para la ejecución del mismo.

Atentamente,



Handwritten signature of Rodolfo Villavicencio Murillo
RODOLFO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OAJ/85
TVM/rt.

Adj.: Lo indicado

Handwritten notes: Que las oficinas pongan convenio; V.º B.º Al Resolución; R. C. C. C. C.

Prop: Instituto Peruviano del Deporte

Dirección: Ex Cancha de Calentamiento

Referencia: Resanes en local del Gimnasio

Fecha: Trujillo, 12 de Febrero de 1,985.

PRESUPUESTO

No Par- tida	ESPECIFICACIONES	Unid	Canti.	Unitario	Parcial	T. Partida
1.00	<u>COBERTURA</u> Incluye: Planchas de eternit, ganchos, equipo y mano de obra					
1.01	Reposición de planchas de eter- nit tipo sabana en techo.	m ²	35.80	44,814	1'604,341.=	
1.02	Prolongación de techo sobre mu- ros laterales	m ²	101.68	44,814	4'556,688.=	
1.03	Cerramiento lateral en portico superior central	m ²	19.44	44,814	871,184.=	7'032,211
2.00	<u>PANELES PERIMETRICOS</u> Reposición de paneles perime- tricos conformado con planchas de eternit, tipo PANEL, a colo- carse sobre entarimado de ma- dera. Incluye: Planchas panel, tornillo, anda- mios, mano de obra					
		m ²	161.28	36,371	5'865,915.=	5'865,915
3.00	<u>ESTRUCTURAS METALICAS</u>					
3.1	<u>PROLONGACION DE PORTICO</u> Incluye: Perfiles especiales, planchas, pernos, fierro liso, soldadura y mano de obra					
3.1.1	PERFILES: Están incluidas: pernos, tubos etc.	kg.	181	9,762	1'766,922.=	
3.1.2	PLANCHAS:	kg.	11	8,460	93,060.=	1'859,982

No Par- tida	ESPECIFICACIONES	Unid	Canti	Unitario	Parcial	T. Partida
3.2	<u>PROLONGACION DE TECHO</u> Incluye: Planchas, perfiles, pernos, fierro, liso soldadura y mano de obra					
3.2.1	PERFILES: Están incluidos pernos, fierro liso, etc.	kg.	93	9,762	907,866.=	
3.2.2	PLANCHAS	kg.	321	8,460	2'715,660.=	3'623,526
3.3	<u>CERRAMIENTO LATERAL EN PORTICO SUPERIOR CENTRAL</u> Incluye: Planchas, perfiles, pernos, fierro liso, soldadura y mano de obra.					
3.3.1	PERFILES: Están incluidos pernos, fierro liso, etc.	kg.	35	9,762	341,670.=	
3.3.2	PLANCHAS	kg.	123	8,460	1'040,580.=	1'382,250
4.00	<u>COLECTOR DE AGUAS DE LLUVIA EN TECHO</u>					
4.01	Canaleta	ml.	40	10,000	400,000.=	
4.02	Techo de bajada de agua, PVC, Ø 4"	ml.	7	25,000	175,000.=	575,000
5.00	<u>PINTURA</u>					
5.01	De estructuras metálicas, en pórticos y techo, óleo	m ²	526	12,000	6'312,000.=	
5.02	Barnizado de entarimado de madera soporte de planchas panel	m ²	360	5,000	1'800,000.=	8'112,000
Sub-Total					S/ 28'450,886	

Nº Par- tida	ESPECIFICACIONES	Unid.	Canti	Unitario	Parcial	T. Partida
	Gastos Generales y Utilidad	20%				28'450,88
						5'69 ⁰ ,17
					TOTAL	\$ 34' 141,06

CORPORACION DEPARTAMENTAL
DE DESARROLLO DE LA LIBERTAD


Ing. Rolando Ochoa Zevallos
Director de Supervisión Técnica

Previsión: Acabados de ambientes laterales y Colocación de Parquet en Cancha de Gimnasio. Resanes y cambio de puertas del Gimnasio.

: Instituto Peruano del Deporte.

Ubicación: Ex-Cancha de Calentamiento - Trujillo.

PRESUPUESTO

E T.	E S P E C I F I C A C I O N	METRADOS		C O S T O S S/.		
		Und.	Cant.	Precio Unit.	PARCIAL	Total Part.
0	<u>OBRAS PRELIMINARES</u>					
01	Prepar. y Limp. Terren. externo	m ²	180	500.	90,000.-	90,000.
0	<u>MAMPOSTERIA</u>					
01	Muros de: soga K.K.	m ²	10	35,000.-	350,000.-	350,000
0	<u>REVOQUES</u>					
02	Tarrajeo Frotachado	m ²	160	20,000.	3'200,000.-	
07	Empastado con yeso en c/r.	m ²	73.5	22,000.	1'617,000.-	4'817,000.
0	<u>PISOS</u>					
01	Resane de pisos	m ²	5.	23,000.	115,000.-	
02	Pulidos de pisos	m ²	434	3,000.	1'302,000.-	
03	Pegamento	Gl.	150	5,000.	750,000.-	
04	Parquet - Colocación	m ²	434	12,000.	5'208,000.-	7'375,000.
0	<u>ZOCALOS</u>					
01	Mayólica blanca 15 x 15	m ²	59	60,000.	3'540,000.-	
02	Mayólica antideslizante	m ²	7.	60,000.	420,000.-	3'960,000.
0	<u>CARPIINTERIA</u>					
01	Hojas contraplacadas de Trp. mad.	m ²	8.60	6180,000.	1'548,000.-	
03	Puertas Tableros de madera	m ²	12.32	250,000.	3'080,000.-	4'628,000.
0	<u>HERRERIA</u>					
01	Puertas principales (02)	m ²	12.00	300,000.	3'600,000.-	3'600,000.
0	<u>CERRAJERIA</u>					
01	Chapas puerta calle	u.	2.	250,000.	500,000.-	
02	Chapas puerta s interiores	pzs.	4	100,000.	400,000.-	
06	Cerrojos.	u.	11	5,000.	55,000.-	955,000

...//...

E T.	E S P E C I F I C A C I O N	METRADOS		C O S T O S		S/.
		UNID	CANT.	PRECIO UNITA.	PARCIAL	TOTAL PART.
<u>PINTURA</u>						
1	Muros interiores Latex	m ²	380	8,000.-	3'040,000.-	
2	Muros exteriores Latex	m ²	240	8,000.-	1'920,000.-	
3	Cielo raso temple	m ²	73.5	5,000.-	367,500.-	
4	Puertas de madera barniz	m ²	43.	10,000.-	430,000.-	
6	Herrería oleo en puertas princ.	m	24.00	10,000.-	240,000.-	5'997,500.-
<u>INSTALACION SANITARIA</u>						
1	Puntos de agua fría	u.	2	55,000.-	110,000.-	
3	Puntos de desagüe y ventilación	u.	2	67,000.-	134,000.-	
4	Accesorios : Agua	u.	11	25,000.-	275,000.-	
7	Red General de agua	ml.	6	7,500.-	45,000.-	
8	Red General de desagües	ml.	4	10,000.-	40,000.-	
	Colocación aparatos sanitarios	u.	13	20,000.-	260,000.-	864,000.-
<u>APARATOS SANITARIOS</u>						
1	Levatorios de losa blanco Nacio.	u.	03	300,000.-	900,000.-	
2	W.C. de Tanque bajo	u.	04	400,000.-	1'600,000.-	
6	Ducha Cromada	u.	06	66,000.-	396,000.-	2'896,000.-
<u>INSTALACION ELECTRICA</u>						
1	Puntos centrales y braquetas al lambrado.	u.	08	40,000.-	320,000.-	320,000.-

SUB - TOTAL ----- S/. 35'852,500.
 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES ----- 20 % ----- 7'170,500.
TOTAL GENERAL S/. 43'023,000.

FECHA: Trujillo, 06 de Febrero de 1985



MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA : Local de GIMNASIA - Terminado Total.
UBICACION : Ex - Cancha de Calentamiento de Trujillo.

La Corporación Departamental de Desarrollo de la Libertad - CORLIB , y el Instituto Peruano del De -- porte I.P.D., han acordado efectuar la terminación del Lo -- cal de Gimnasio, ubicado en la Ex-Cancha de Calentamiento de Trujillo.

El presupuesto de las partidas a ejecutar por el Instituto Peruano del Deporte, asciende a S/43'023,000.- y el Presupuesto de las partidas a ejecutar por la CORLIB - asciende a S/34'141,063.-

Partidas a ejecutar por el Instituto Peruano del Deporte.-

- El Instituto Peruano del Deporte, efectuará los siguien -- tes trabajos:

- a) Colocación de piso de parquet en todo el área del sa -- lón de Gimnasia, incluye el resane de piso, pulido, -- pegamento y la colocación propiamente dicho piso de -- parquet ya adquirido por el Instituto Peruano del De -- porte.
- b) Acabados de ambientes laterales, que servirán de came -- rines y contaron con duchas y servicios higiénicos.

En estos ambientes (04) falta lo siguiente:

- Completar muros de ladrillos.
- Terrajear algunos muros.
- Enlucir todo el cielo raso.
- Colocación de mayólica en baños y duchas (06).
- Colocación de 04 hojas contraplacadas de triplay - con chapas, en puertas con marcos ya colocados.
- Colocación de puertas de tablero (11) en baños - y duchas, con sus respectivos cerrojos.

Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento

MESA DE PARTES

Fecha de Ingreso

Nº

FIRMA

...//...

...//...

- Pintar en todos los ambientes y barnizado de puertas
- Instalación de puntos de agua y desagüe y completar 11 puntos de agua.
- Adquisición y colocación de lavatorio, W.C de tanque - bajo y duchas.
- Alambrado de puntas de luz, ya colocados en el techo.
- c) Resanes de muros laterales del Gimnasio.
- d) Cambio de las puertas de ingreso (02), de madera a metal.
- e) Pintado de muros laterales del Gimnasio, interior y exteriormente.
- f) Limpieza de zona exterior adyacente.

Partidas a ejecutar por la CORLIB.-

- La Corlib ejecutará los siguientes trabajos:
 - a) Reposición de planchas de eternit en techo , 10 unidades de 4' y 15 unidades de 6' de largo.
 - b) Prolongación de techo de 1.69 m. sobre muros laterales - para evitar que ingrese el agua cuando llueve, en una longitud de 60 ml. sobre cada muro.
 - c) Cerramiento lateral en un lado en pórticos superiores y centrales, en una longitud de 18 ml. por 4' de altura.
 - d) Reposición de 56 planchas panel de Eternit de 2.40 ml.x 1.20 ml. sobre entarimado de madera perimetral.
 - e) Colocación de estructuras metálicas (perfiles y planchas) para soporte de las planchas eternit indicadas a), b), y c).
 - f) Colocación de una canaleta colector de aguas de lluvia en el centro del techo.
 - g) Colocación de tubo PVC para bajada de agua recolectada - por la canaleta.

...//...


22

...//...

- h) Pintado general de las estructuras metálicas, tanto en los pórticos como en el techo y perfiles laterales y los indicados en el punto e).
- i) Barnizado del entanimado de madera donde se apoyan las planchas panel de eternit.

Trujillo, 12 de Febrero de 1985

CORPORACION DEPARTAMENTAL
DE DESARROLLO DE LA LIBERTAD


Ing. Rolando Ochoa Zevallos
Director de Supervisión Técnica