



RESOLUCION No. 0303-AD-86

Lima, 14 de julio de 1986

Visto los antecedentes adjuntos;

considerando ;

Que, la Dirección Departamental del IPD-LA LIBERTAD solicita el "Reacondicio-  
miento de la Malla Metálica del Estadio Mansiche de Trujillo";

Que, la Unidad de Proyectos y Obras, ha elaborado los estudios técnicos res-  
pectivos y cuyo Presupuesto Base asciende a I/. 185,218.75;

Que, en consecuencia es procedente autorizar el giro correspondiente para la  
ejecución de la citada Obra;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipa-  
miento, Planificación, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por  
la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 9° del Decreto Legislativo 328-85;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION el Giro a fa-  
vor de la DIRECCION DEPARTAMENTAL IPD-LA LIBERTAD, por la su-  
ma de; CIENTO OCHENTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO INTIS CON SETENTICINCO --  
CENTIMOS (I/. 185,218.75), para el "REACONDICIONAMIENTO DE LA MALLA OLIMPICA  
METALICA DEL ESTADIO MANSICHE DE TRUJILLO", Obra que deberá ejecutarse de --  
conformidad con los estudios técnicos elaborados por la Unidad de Proyectos-  
y Obras.

ARTICULO 2°.- La Dirección Departamental IPD-LA LIBERTAD, rendirá cuenta do-  
cumentada de la inversión.

Aféctese el egreso al Volúmen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101,  
E.E.P.001-900, Proyectos del I.P.D.-Reacondicionamiento Instalaciones, Esta-  
dios, Coliseos y Complejos Deportivos, Asignación 08.02, F.F. Tesoro Público.

Regístrese y Comuníquese,

*Victor Castagnola Maldonado*

Dr. VICTOR CASTAGNOLA MALDONADO  
Jefe del IPD




OCIE/ARH  
ALE/nb.



## INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Res 303-AD-86  
14/07/86



ASUNTO: Obra "Reacondicionamiento de la malla olímpica metálica del Estadio Mansiche de Trujillo."

INFORME N°. 235 - OAJ -86

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE

- 1.- Por Oficio N°. 158-8DR-586, el Director Regional IPD de Trujillo hace llegar el presupuesto para la reposición de 980 m2. de malla olímpica para el Estadio Mansiche, ascendente a I/.216,919 presentado por la Firma Talleres Miranda. Asimismo mediante Informe N°. 034-UPOE-86 de la unidad de proyectos de la OCIE manifiesta - que teniendo en cuenta la diferencia entre los costos presentados por Talleres Miranda y cotizaciones en Lima y los planos existentes, la UPOE ha procedido a elaborar el expediente técnico para la Obra "Reacondicionamiento Malla Olímpica Estadio Mansiche-Trujillo" por un monto de I/.185,218.75.
- 2.- Esta OAJ opina procedente autorizar a la OCA el giro a la D.D. IPD de la libertad por la suma de I/.185,218.75 para la Obra Reacondicionamiento de Malla Olímpica Metálica del Estadio Mansiche de Trujillo", obra que deberá ser ejecutada de acuerdo con los estudios técnicos elaborados por la Unidad de Proyectos y Obras de la OCIE. Asimismo la D.D. IPD de La libertad deberá rendir cuenta documentada del dinero que le entrega el IPD para la ejecución de la referida obra.

Lima, 10 de julio de 1986

OAJ/86  
TVM/emdevm  
Exp. adj.



Atentamente,

*Teodoro Villavicencio Murillo*  
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO  
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica  
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**



INFORME N° 208 -OCA-86

A : DIRECTOR EJECUTIVO  
 DE : OFICINA DE ADMINISTRACION  
 ASUNTO : Proy. Res. Obra "Reacondicionamiento de la Malla Olímpica Metálica del Estadio Mansiche de Trujillo"  
 REF. : INFORME N° 126-86-OP  
 FECHA : Lima, Julio 02 de 1986

-----  
 Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle lo siguiente :

La Oficina de Administración opina procedente el Proyecto de Resolución en el cual se autoriza girar a la Dirección Departamental IPD-La Libertad la suma de I/. 185,218.75 para la Obra "Reacondicionamiento de la Malla Olímpica Metálica del Estadio Mansiche de Trujillo"; por lo cual la mencionada Dirección rendirá cuenta documentada de la inversión. El egreso se afectará a la Asignación 08.02 de la Actividad 001.03.

Es todo cuanto informo a usted, salvo mejor parecer de su Superior Despacho.

Atentamente,

OCA/RMV.  
 ead.  
 Reg. : 2626  
 ADJ. : Proy. Res.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
 JOSE RAMON VILLALBA VALDERRAMA  
 Oficina Central de Administración

## MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA N° 05-0-86: REACONDICIONAMIENTO MALLA OLIMPICA ESTADIO  
MANSICHE DE TRUJILLO.

---

**LOCALIZACIÓN** : Las obras que comprenden el presente proyecto, se construirán dentro del Estadio de Mansiche localizado en la ciudad de Trujillo, Departamento de La Libertad.

**OBRAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO** : El proyecto, considera la ejecución de las siguientes obras:

- Desmontaje del total de la malla existente y tubos de fierro deteriorados de la malla olimpica.
- Adquisición y colocación de Nueva Malla con alambre galvanizado # 10 cocada de 2" tres filas de alambres de púas N° 13/14, Platinas 3/4, 5/6, pernos 5/16X3 1/2", alambre # 16, pintura de platinas. De acuerdo a los planos de detalles.
- Construcción de nueva puerta de 5.70X2.02 con especificaciones técnicas y detalles de acuerdo al plano de detalles.
- Cambio de 60 tubos deteriorados de la Malla Olimpica, con tubo galvanizado # 2" y de acuerdo a los detalles específicos existentes en el plano que se adjunta.

La ejecución de la obra se realizará de acuerdo a los planos de detalles que se adjunta, y se observarán las especificaciones técnicas indicadas al respecto.



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
Oficina Central de Administración

INFORME N° 26/86-OP

01 JUL. 1986

2626 19: día  
**RECIBIDO**

A : DIRECTOR EJECUTIVO  
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN  
ASUNTO : Obra "Reacondicionamiento de la Malla Olímpica Metálica del Estadio Mansiche de Trujillo" I/. 185,218.75  
REF. : MEMO. N° 319-OCIE-86;  
INF. N° 034-UPOE-86  
Exp. 2561; 2563  
FECHA : JUNIO, 26 DE 1986

Tengo el agrado de dirigirme a usted,  
con la finalidad de comunicarle lo siguiente:

1. Esta Oficina considera procedente se apruebe el proyecto de resolución adjunto mediante el cual se autoriza la ejecución de la obra "Reacondicionamiento de la Malla Olímpica Metálica del Estadio Mansiche de Trujillo" por I/. 185,218.75
2. La incidencia presupuestal será la misma que se indica en el Proyecto de Resolución adjunto y que para tal efecto ha elaborado la Oficina de Infraestructura y Equipamiento.
3. La Dirección Departamental del IPD La Libertad, rendirá cuenta documentada de la inversión al término de la misma.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

OP/JAF  
WPP/LSF  
enah.  
Reg. 1172



JAVIER AGUILAR FRANCO  
Jefe Oficina de Planificación  
Instituto Peruano del Deporte



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

MEMORANDUM N° 319-OCIE-86

AL SR. DIRECTOR EJECUTIVO  
DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA  
ASUNTO : REACONDICIONAMIENTO MALLA OLIMPICA  
ESTADIO MANSICHE  
REF. : OF. N° 232- 158 Y 143-8DR/S-86  
FECHA : JUNIO, 18 DE 1986

---

Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a los oficios de la referencia del Director Departamental del IPD-LA LIBERTAD,-- sobre el Reacondicionamiento de la Malla Metálica del Estadio-- Mansiche, para elevar a su Despacho el Informe N° 034-UPOE-86,.

Por lo expuesto es opinión de esta Jefatura :

- Se autorice el giro a la Dirección Departamental IPD-LA LIBERTAD, por el importe de I/. 185,218.75, para la ejecución de la Obra en referencia, la misma que debe ejecutarse de conformidad con los estudios técnicos, elaborados por la Unidad de Proyectos y Obras.

Atentamente,

OCIE  
ALE/nb.

  
Ing. Alfredo Rossi Huertas  
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura  
Equipamiento del I. P. D.



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

INFORME N° 034-UPOE-86

AL : ING° JEFE DE OCIE  
DE : ING° JEFE DE UPOE  
ASUNTO : OBRA: REACONDICIONAMIENTO MALLA OLIMPICA ESTADIO  
MANSICHE - TRUJILLO  
REF. : OF. 158-8DR/586  
OF. N° 232-8DR/PI-86  
FECHA : JUNIO, 4 DE 1986

---

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al asunto de la referencia e informar lo sigte.:

Por Of. N° 158-8DR-586, el Director Regional IPD-Trujillo, ad junta presupuesto para la reposición de 980M2 de Malla Olímpica para el Estadio Mansiche y otros varios. El presupuesto presentado asciende a la cantidad de I/. 216,919 y formulado por la firma "Talleres Miranda" con costos al 28 de Abril de 1986 para la construcción de una malla tipo olímpica con alambre # 8, cocada de 2" con 3 filas de alambres de púas, suministro, colocación, pintura y construcción de una puerta de 5.70X4.00m.

Al respecto:

Teniendo en cuenta los planos existentes en planoteca sobre la malla olímpica y que el tipo de alambre cotizado no corresponde al alambre especificado en los planos, por coordinación telefónica con el Director Regional IPD-Trujillo se solicitó se remita una nueva cotización para malla tipo olímpica con alambre galvanizado # 10 y cocada de 2".

Con Of. # 232-8DR/PI-86, el Director Regional IPD-Trujillo, remite propuesta con las especificaciones solicitadas, por un monto de I/. 263,800.00

En la segunda propuesta presentada, pese a bajar el diámetro del alambre de la malla olímpica, lo cual presupone en costo inferior, el costo de la malla no ha variado conservándose - el costo de I/. 145.00 por M2 de malla e incrementándose el presupuesto con la nueva partida correspondiente al cambio - de 60 tubos del cerco de malla, la construcción de una puerta de 5.70X2.02m. con el mismo precio de la cotización anterior de 5.7X4.00m., la disminución de la partida correspondiente a pintura por tratarse de malla y tubos galvanizados.



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

Revisando y comparando las propuestas presentadas con cotizaciones solicitadas en Lima se tiene las sigtes. conclusiones:

	COTIZACIONES LIMA		COTIZACIONES TALLERES MIRANDA-TRUJILLO		
	M2		M2		
- Malla Olímpica Alambre Galvanizado # 8 cocada 2" .....	I/.	131.52	-	I/.	145.00
- Malla Olímpica Alambre Galvanizado # 10 cocada 2" .....	I/.	87.70	-	I/.	145.00

Teniendo en cuenta la diferencia entre los costos presentados por Talleres Miranda y cotizaciones en Lima y los planos existentes al respecto la oficina ha procedido a elaborar el Expediente Técnico para la Obra: "Reacondicionamiento Malla Olímpica Estadio-Mansiche - Trujillo, el cual consta de lo sigte.:

- Presupuesto Base ..... I/. 185,218.75
- Memoria Descriptiva
- Especificaciones Técnicas
- Planos.

La Oficina opina favorablemente por la ejecución de dicha obra y adjunta el Expediente Técnico para su trámite correspondiente.

Atentamente,



*[Handwritten Signature]*  
ING. ROMELIA VALENZUELA R.  
Unidad de Proyectos,  
Obras y Equipamiento

OCIE/UPOE.  
RVR/as.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA N° 05-0-36: REACONDICIONAMIENTO MALLA OLIMPICA ESTADIO  
MANSICHE DE TRUJILLO.

---

LOCALIZACION : Las obras que comprenden el presente proyecto, se construirán dentro del Estadio de Mansiche localizado en la ciudad de Trujillo, Departamento de La Libertad.

OBRAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO : El proyecto, considera la ejecución de las siguientes obras:

- Desmontaje del total de la malla existente y tubos de fierro deteriorados de la malla olímpica.
- Adquisición y colocación de Nueva Malla con alambre galvanizado # 10 cocada de 2" tres filas de alambres de púas N° 13/14, Platinas 3/4, 3/6, pernos 5/16X3 1/2", alambre # 16, pintura de platinas. De acuerdo a los planos de detalles.
- Construcción de nueva puerta de 5.70X2.02 con especificaciones técnicas y detalles de acuerdo al plano de detalles.
- Cambio de 60 tubos deteriorados de la Malla Olímpica, con tubo galvanizado # 2" y de acuerdo a los detalles específicos existentes en el plano que se adjunta.

La ejecución de la obra se realizará de acuerdo a los planos de detalles que se adjunta, y se observarán las especificaciones técnicas indicadas al respecto.

**INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE**  
**OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

## Presupuesto

OBRA REACONDICIONAMIENTO MALLA OLIMPICA

HECHO ING<sup>o</sup>R. VALENZUELA RAMOS

UBICACION ESTADIO MANSTICHE - TRUJILLO

REV.

FECHA JUNIO 86

Pág. No. 1

	ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O		
		Unidad	Parcial	Unitario	Parcial	Por Partida
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
2.	Limpieza, guardiana, traslado de equipo y herramientas	E			2,000.00	
2.02	Desmontaje del total de la malla existente y tubos de fierro deteriorados	E			3,000.00	5,000.00
3.00	MALLA OLIMPICA					
3.01	Cerco de malla con alambre galvanizado N°10 cocada de 2", tres filas de alambres de púas 13/14. Incluye platinas de 3/4" X 3/16 pernos de 5/16 X 3 1/2, alambre N°16 para fijación de malla a tubos horizontales, Pintura, platinas.  Comprende: Material, montaje y colocación					
	h= 2.40	ML	275	260.00	71,500.00	
	h= 2.00	ML	135	215.00	29,025.00	
	h= 1.55	ML	125	170.00	21,250.00	
3.02	Puerta de 5.70 X 2.02 con tubos de fierro galvanizado de Ø 2", malla olímpica con alambre galvanizado # 10, cocada de 2".  Comprende: Material, picaportes, bisagras, montaje y colocación.	U	1.00	3,400.00	3,400.00	
3.03	Cambio de tubos del cerco de malla que se encuentran deteriorados, con tubo galvanizado de Ø 2". Comprende material, dados de concreto de cimentación, de acuerdo a planos, mano de obra.	U	60.	300.00	18,000.00	143,175.
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 25%					148,175.
						37,043.
						185,218.